

LA PIOGGIA ALLAGA IL CIMITERO

Alcune gallerie inagibili, sotto decine di centimetri di acqua piovana
Il camposanto paralizzato per ore dopo il forte temporale dei giorni scorsi



Di seguito pubblichiamo l'elenco degli interventi di manutenzione e ristrutturazione messi in campo dall'Amministrazione comunale per il cimitero nuovo di piazza Hiroshima e Nagasaki. La speranza è di non rivedere mai più quello che è ben testimoniato nelle foto accanto.

Importanti lavori di nuove costruzioni e di forti interventi manutentivi caratterizzano l'opera degli investimenti dell'Amministrazione Comunale. Interessano il Cimitero Nuovo, dove sono in corso, con più cantieri, lavori di nuove costruzioni, opere di forti manutenzioni delle gallerie, in particolare quelle che vanno dalla A alla Q, interessate anche dal risanamento di impermeabilizzazione, ecc. Tutto ciò per una spesa complessiva che supera i nove milioni di euro.

In particolare, c'è il significativo intervento che prevede la costruzione del cosiddetto "corpo cerniera" comprensivo di impianto di sollevamento acque già ultimato, che entrerà in funzione prossimamente. Un lavoro importante che entrerà a regime dopo lo sviluppo del collegamento alla rete di distribuzione principale dell'energia elettrica. Congiuntamente è in corso di svolgimento la rilevazione dell'impianto fognario del cimitero e il sistema delle vasche di raccolta delle acque, al fine di verificare il dimensionamento rispetto le superfici del cimitero stesso, con l'indicazione delle soluzioni tecniche per la risoluzione di eventuali criticità rilevate. Tutto ciò serve a creare condizioni tali atte ad evitare problemi di allagamento. A tale proposta la Giunta, partendo dal violento nubifragio che si è sviluppato lo scorso 7 luglio e che ha provocato un pesante allagamento di vaste zone del Cimitero Nuovo, ha avviato subito un lavoro tecnico di indagine con interventi conseguenti, che hanno

rilevato che, pur in funzionamento della pompa di sollevamento, si era creata una situazione di allagamento dovuta principalmente alla rottura d'una giunzione sotterranea, che ha creato la fuoriuscita dell'acqua, inoltre una tubazione della rete idrica si era rotta a poca distanza dalla stazione di sollevamento, e buttava con continuità una elevata quantità di acqua nel terreno, che poi passava nella vasca di sollevamento.

I tecnici sono intervenuti immediatamente con:

- la sostituzione delle pompe, con altre di ultima generazione;
- la sostituzione del sistema di comando e controllo delle pompe con nuovi comandi idrostatici;
- la modifica dell'azionamento delle valvole di fondo della vasca di accumulo;
- la sostituzione delle valvole di ritegno a valle delle pompe del collettore e delle tubazioni in acciaio con altre inox all'allacciamento con le tubazioni in polietilene.

Tutto ciò dovrebbe garantire un corretto pompaggio e quindi evitare allagamenti.

Il lavoro di ammodernamento porterà anche alla sostituzione delle lampade votive nelle gallerie dalla A alla Q con i led. Tutto ciò produrrà un forte risparmio energetico circa 175.200 KW/h all'anno, un abbattimento dei costi di energia di circa 14.000 euro anno, e l'abbattimento di anidride carbonica di quasi 88 tonnellate.

FOTO EXPRESS

20099 Sesto San Giovanni
Via Roma, 23
Tel./Fax 02.26.222.128
seferm@tin.it

*L'Artistica
Bomboniere*



Nuova sede:
Sesto San Giovanni - Via Risorgimento, 227
Tel./Fax 02.24.28.661
www.lartisticabomboniere.it
info@lartisticabomboniere.it

associato **ASSOCOMMERCIO.com**

**NON SOLO
PANE**
by Francesca



Sesto San Giovanni (MI)
Via F. Cavallotti, 127
Tel. 02 2402530

associato **ASSOCOMMERCIO.com**